

NOVÉ TESAŘSKÉ PRVKY

- **MATERIÁL: SMRK, I. JAKOSTNÍ TŘÍDA, VH KOST 18%**
- **VEŠKERÉ PRVKY (VČETNĚ PRKEN) BUDOU TRUHLÁŘSKY OPRACOVÁNY - OHOBLOVÁNY**
- **VEŠKERÉ SPOJE PRVKŮ BUDOU PRAVEDENY TESAŘSKÝMI SPOJI - S POUŽITÍM OCELOVÝCH SVORNÍKŮ**

OCHRANA TESAŘSKÝCH PRVKŮ:

- **VEŠKERÉ TESAŘSKÉ PRVKY (VČ. KRYCÍCH PRKEN) BUDOU OŠETŘENY TRANSPARENTNÍM 5% - NÍM ROZTOKEM LIGNOFIX SUPER - 250 G / M² - OŠETŘENY BUDOU I VEŠKERÉ ŘEZNÉ PLOCHY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TESAŘSKÝCH PRVKŮ (LAZURNÍ NÁTĚR ADLER):

- **1x IMPREGNACE PULLEX IMPRÄGNIERGRUND**
- **2x PULLEX PLUS (ODSTÍN: OŘECH Č. 50323)**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ:

- **POVRCH ŠOPOVÁN ZINKOVÁN + 2x ZÁKLADOVÝ ZINKOVÝ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ MATNÝ ČERNÝ FERMEŽOVÝ GRAFITOVÝ NÁTĚR; PŘED ÚPLNÝM ZASCHNUTÍM "PŘELEŠTIT" JEMNÝM KARTÁČKEM**

POZNÁMKA :

- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘÍ ZHOTOVITEL VEŠKERÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ STAVBY.**
- **PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE VSTUPNÍ KONZULTACE ZA ÚČASTI DODAVATELE, INVESTORA A PROJEKTANTA .**
- **VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ (JAKOSTNÍ TŘÍDA I.).**
- **POZEDNICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE PODLOŽENY SEPARAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLÍÍ ŠÍŘE 200 mm.**