

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2010/69</b>	<b>Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.279</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2010/69
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0	%		0 Kč
DPH	20,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2010/69 Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.279	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Stavební část	Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
97 Sanační práce	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2010/69 Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební část	Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.279

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	301Rpoložka	Oprava komínů - otlučení omítek, část.demontáž, zpětná montáž vč.lešení	ks	3,00		
2	302Rpoložka	Zednické přípomocce - přesný rozsah zřejmý z TZ	kompl	1,00		
3	303Rpoložka	Nátěr komínů	ks	3,00		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
4	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 224,00		
		montáž lešení:1224		1 224,00		
5	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	2 448,00		
		2448		2 448,00		
6	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 224,00		
		demontáž lešení:1224		1 224,00		
7	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	176,00		
		pomocné lešení:176		176,00		
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 224,00		
		1224		1 224,00		
9	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 448,00		
		1224*2		2 448,00		
10	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 224,00		
		1224		1 224,00		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	518,00		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl: 97</b>		<b>Sanační práce</b>				
12	762083122U00	Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís	m3	11,90		
		impregnace nového řeziva:11,9		11,90		
13	97101Rpoložka	Kompletní impregnace stávajícího řeziva	kompl	1,00		
14	97102Rpoložka	Kompletní očištění krovu	kompl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Sanační práce</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	63,62		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
16	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm vč.dodávky	kus	84,00		
		svorníky:84		84,00		
17	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m	m	142,00		
		vyřezání části krovu - námětky:142		142,00		
18	762331933R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m	m	128,00		
		vyřezání části střešní vazby:128		128,00		
19	762332933RT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18	m	142,00		
		doplnění části krovu - námětky:142		142,00		
20	762332934RT2	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/22	m	128,00		
		doplnění části vazby krovu:128		128,00		
21	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	708,00		
		laťování střechy:708		708,00		
22	762342204RT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 4/6 cm	m2	708,00		
		kontralaťování střechy:708		708,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2010/69 Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební část	Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.279

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	708,00		
		<b>demontáž laťování:708</b>			<b>708,00</b>	
24	762343932RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 2 m2 prkna tl.24 mm	m2	6,00		
		<b>oprava bednění:6</b>			<b>6,00</b>	
25	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,90		
		<b>spojovací materiál:11,9</b>			<b>11,90</b>	
26	765901102R00	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N	m2	708,00		
		<b>zabezpečení střechy před deštěm:708</b>			<b>708,00</b>	
27	76201Rpoložka	Provizorní podpírání krovu	kompl	1,00		
28	76202Rpoložka	Laťování volského oka	kompl	2,00		
29	76203Rpoložka	Bednění volského oka	kompl	2,00		
30	76204Rpoložka	Pojistný hydroizolace volského oka	kompl	2,00		
31	60515244	Hranol SM/JD 1	m3	6,80		
		<b>řezivo:6,8</b>			<b>6,80</b>	
32	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	16,21		
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
33	764211244R00	Krytina hladká z Cu, svítky š. 500mm, sklon do 30°	m2	28,00		
		<b>krytina:28</b>			<b>28,00</b>	
34	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	157,00		
		<b>okapnice:157</b>			<b>157,00</b>	
35	764224220R00	Oplechování Cu, okapů ze segm. do 0,5 m, rš 330 mm	m	18,00		
		<b>okapnice segmentová:18</b>			<b>18,00</b>	
36	764231250R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	139,00		
		<b>lemování zdí:139</b>			<b>139,00</b>	
37	764239220R00	Lemování z Cu, komínů na vln. krytině, v hřebeni	m2	6,00		
		<b>lemování komínů:6</b>			<b>6,00</b>	
38	764241230R00	Lemování trub z Cu, vlnitá krytina, D do 150 mm	kus	1,00		
		<b>lemování prostupu antény:1</b>			<b>1,00</b>	
39	764241240R00	Lemování trub z Cu, vlnitá krytina, D do 200 mm	kus	8,00		
		<b>lemování prostupů ZI:8</b>			<b>8,00</b>	
40	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	103,00		
		<b>žlab:103</b>			<b>103,00</b>	
41	764252212U00	Cu žlab čela půlkruhové	kus	16,00		
		<b>čelo:16</b>			<b>16,00</b>	
42	764252213U00	Cu žlab rohy půlkruhové	kus	15,00		
		<b>roh:15</b>			<b>15,00</b>	
43	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	9,00		
		<b>nástřešní žlab:9</b>			<b>9,00</b>	
44	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00		
		<b>kotlík:2</b>			<b>2,00</b>	
45	764261220R00	Střešní okna z Cu plechu, kryt. vlnitá, 60 x 60 cm	kus	1,00		
		<b>výlezové okno:1</b>			<b>1,00</b>	
46	764291230R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 400 mm	m	46,00		
		<b>lemování štítů:46</b>			<b>46,00</b>	
47	764292240R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm	m	25,00		
		<b>úžlabí:25</b>			<b>25,00</b>	
48	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	28,00		
49	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	175,00		
50	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	139,00		
51	764341831R00	Demontáž lemov. trub D 150 mm, vln. kryt. do 30°	kus	1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2010/69 Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební část	Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.279

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	764341841R00	Demontáž lemov. trub D 200 mm, vln. kryt. do 30°	kus	8,00		
53	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	112,00		
		103+9		112,00		
54	764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	46,00		
		46		46,00		
55	764392840R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30°	m	25,00		
		25		25,00		
56	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	21,00		
57	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	81,00		
58	764510240R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	21,00		
		parapet vikýř:21		21,00		
59	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	5,00		
		svody:5		5,00		
60	764556252U00	Cu koleno výtok kruhové D 100 vč.dodávky	kus	14,00		
		výtokové koleno:14		14,00		
61	76401Rpoložka	Cu vyústění žlabu	kus	2,00		
62	76402Rpoložka	Cu atyp oplechování u terasy	kus	1,00		
63	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	5 404,29		
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
64	765311421R00	Krytina z prejzů střech složitých, do malty	m2	708,00		
		zastřešení prejzy:708		708,00		
65	765311438R00	Hřeben z prejzů, do malty jednořadý	m	14,00		
		hřeben:14		14,00		
66	765311448R00	Nároží z prejzů, do malty	m	127,00		
		nároží:127		127,00		
67	765311483R00	Prejzy připezení a uchycení tašek	m	331,00		
		331		331,00		
68	765311613R00	Pás úžlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni	m	25,00		
		úžlabí:25		25,00		
69	765316191RT1	Příplatek za sklon přes 45 do 60° pro zastřešení prejzy	m2	202,00		
		202		202,00		
70	765316192RT1	Příplatek za složitost pro zastřešení prejzy	m2	61,00		
		61		61,00		
71	765316870R00	Demontáž krytiny z prejzů, tvrdá malta, do suti	m2	708,00		
		demontáž stáv.krytiny :708		708,00		
72	765316891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti	m2	708,00		
		708		708,00		
73	765318876R00	Demontáž hřebene z prejzů, tvrdá malta, do suti	m	141,00		
		demontáž stáv.hřebenů a nároží:141		141,00		
74	765318891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti	m	141,00		
		141		141,00		
75	76501Rpoložka	Prejzy - příplatek za drátkování	m2	708,00		
76	76502Rpoložka	Provizorní zakrytí střech proti zatečení v průběhu stavby	m2	708,00		
77	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	85,29		
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	96,14		
79	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	96,14		
80	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	96,14		
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	865,24		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2010/69 Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>01 Stavební část</b>	Oprava střechy MŠ Č.Krumlov - Plešivec č.p.279

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	96,14		
83	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	96,14		
84	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	96,14		
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	96,14		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				